

Standardforudsætninger for terrazzoarbejder og gelændermontage

1. FORUDSÆTNINGER

Følgende arbejder er ikke inkluderet og skal være afsluttet før DALTONs montører påbegynder arbejdet på pladsen:

- Sammenstøbning af fuger mellem trapper/reposer, skal være udført som anvist på DALTONs projekteringstegninger. Ukorrekt sammenstøbning kan medføre ekstraomkostninger til fugning, og der kan efterfølgende opstå revnedannelser i fugerne, (forhold som er DALTON uvedkommende).
- Trapperum skal være rengjorte og ryddet samt eventuel afdækning fjernet før arbejdet påbegyndes.
- Afspærring af trapperum for andre håndværkere end DALTONs.
- Afdækning mod tilstødende rum og af bygningskomponenter for at minimere støvgener, forudsættes udført af køber før arbejdets påbegyndelse.
- Trappeelementerne skal være tørre og temperaturen skal minimum være +10 °C. før terrazzoarbejdet kan udføres (af hensyn til blandt andet afhærdning).
- Nødgelændere skal være monteret således, at der er uhindret adgang til udstøbning af terrazzofuger og slibning af terrazzooverflader.
- Arbejdsmiljøloven følges på byggepladsen.

Følgende forudsætninger gælder for vort tilbud:

- Spiseplads, toilet, bad og omklædningsfaciliteter skal stilles vederlagsfrit til rådighed for vore montører m.fl. i og uden for normal arbejdstid, alt i henhold til gældende regler og forskrifter.
- Affald lægges i anvist container stillet til rådighed af bygherre.
- El, vand og orienteringsbelysning skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Der skal være min. 2x380 V, 32 Amp (udført som anvist i "Branchevejledning om belysning og el-forsyning på byggepladsen").
- Slutrengøring af trapperum herunder rengøring fra slibestøv på øvrige bygningskomponenter er eksklusiv.

2. ANSVAR

- Risikoen for elementerne overgår til køber ved anhugning på vogn på byggepladsen.
- Risikoen for elementerne overgår til DALTON ved terrazzoarbejdets påbegyndelse.
- Risikoen for elementerne overgår på ny til køber efter endt terrazzoarbejde på byggepladsen.

3. UDFALDSKRAV

- Der vil kunne forekomme porehuller, ujævnheder og slibespor i den færdige overflade. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at udstøbning af fuger og løftehuller kan afvige i udseende fra de øvrige terrazzo overflader.
- Efter DALTONs færdiggørelse af elementer, skal disse holdes rene og plejes i henhold til DALTONs beskrivelse.
(Vedligeholdelsesvejledning til terrazzotrappes)

4. FØLGENDE YDELSER ER INDEHOLDT I DALTONS ENTREPRISE

- Udstøbning af løftehuller og overfuger i terrazzo
- Klargøring til elastiske underfuger
- Grovslibning af løftehuller og overfuger.
- Renseslibning af terrazzooverflader.
- Én gang grundbehandling med porefylder.

5. TIDSPLAN

- Terrazzoarbejdet vil medføre en del slibestøv, hvorfor det anbefales, at arbejdet indpasses i tidsplanen, så støvgener minimeres og iøvrigt udføres inden de omgivende rum/ bygningsdele er slutbehandlet.
- Varsling af terrazzoarbejdets udførelse skal ske til DALTON, senest 20 arbejdsdage før det ønskes påbegyndt.
- Arbejdet udføres inden for normal arbejdstid, hvorfor trapperummene inden for dette tidsrum ikke kan benyttes af andre håndværkere.
- Forsinkes eller hindres udførelsen af terrazzoarbejdet på byggepladsen forbeholder DALTON sig ret til, at kræve økonomisk kompensation for de omkostninger der måtte komme som f.eks. forgæves kørsel, spildtid/manglende dækningsbidrag.

6. YDERLIGERE FORUDSÆTNINGER FOR GELÆNDERMONTAGE

- Trappeopgangen skal være ryddet inden gelændermontagen kan påbegyndes. Evt. belysning må ikke være monteret på nødgelænder.
- Adgangsforhold fra leveringssted til montagested skal være iht. gældende arbejdsmiljølovgivning.
- Gelændere skal, ved levering, kunne placeres max. 2 m fra indgangsdøren ved hver opgang. Såfremt dette ikke er muligt, er det bygherres ansvar at fragte gelænderne fra aflæsningspunkt til adgangsdør.
- Nødgelændere nedtages af DALTON, men det er bygherres opgave at fjerne det nedtagne materiale fra hver enkelt etage.
- Afkaldelse af gelændere skal, af hensyn til montageplanlægningen, normalt ske mindst 30 arbejdsdage før montage tidspunkt.